

Allgemeine gültige Rahmenbedingungen Betondesign

Spritzbetongestaltungen:

Sämtliche Spritzbetongestaltungen bestehen aus frei modelliertem durchgefärbten Spritzbeton der Festigkeitsklasse C25/30. Farbgestaltung /Wahl der Farbe gem. Absprache, Stärke Spritzbeton und Stahlarmierung gem. Statik.

Der Stahlkorpus der Spritzbetongestaltung wird mittels eines Stahlgerüsts - Bewehrung nach Erfordernis bzw. nach Statik -Bewehrung mit Mattengitter, einschließlich einer Lage aus Enkadrain Geogittern als verlorene Schalung gefertigt. Das Stahlgerüst wird in dem bauseitigen, frostfrei gegründeten Betonfundament angearbeitet.

Kernschicht Spritzbeton C25/30 Korngröße 8 mm, Stärke ca. 10 cm, Modellierungsschicht durchgefärbter

Spritzbeton C25/30 Korngröße 4 mm, Stärke ca. 5 - 10 cm.

Betonfarbe: Farbgestaltung gem. Absprache

Gewährleistung:

Für unsere Produkte übernehmen wir eine Gewährleistung von 4 Jahren auf Material und Verarbeitungsfehler, ausgenommen natürlicher Verschleiß. Kleinere Risse und Salzausblühungen sind technologisch bedingt. Farbunterschiede sind natürlich gewollt und fördern das naturgetreue Erscheinungsbild der Oberfläche.

Bei der Kalkulation gehen wir von folgenden Randbedingungen aus:

1. Für die Beschaffenheit des Baugrundes, insbesondere der Tragfähigkeit tragen wir keine Verantwortung.

Wir gehen von normal tragfähigem Baugrund aus. Leitungen sind im Untergrund nicht vorhanden.

2. Aushub- und Anfüllarbeiten sowie Planungs- und Vermessungsarbeiten (Höhe und Lage), statische Berechnung, ggf. Fallschutz einschl. Einfassung werden bauseits realisiert und sind in der Leistung nicht enthalten.

3. frostfrei gegründete, verdichtete Schottertragschicht für Betonfundamente /Sauberkeitsschichten ist vom Auftraggeber zu gewährleisten;

4. Der Auftraggeber sichert uns freien und befahrbaren Zugang zur Baustelle und zur Fläche auch für 40 t schwere Lieferfahrzeuge zu. Ausreichend Platz für unsere Liefer- und Montagetechnik wird vorausgesetzt.

Eventuelle Zufahrts- und Standgenehmigungen sind vom Auftraggeber zu beantragen und sind nicht in unserer Leistung enthalten

5. Bauwasser $\frac{3}{4}$ Zoll, 4 bar und Baustrom (Kraftstrom) 16-32 A wird bauseits realisiert und ist für uns in Bereitstellung und Verbrauch kostenfrei.

6. Wir gehen davon aus, dass wir keine Schutzmaßnahmen (Staub-, Regenschutz, usw.) vorsehen müssen. Ist nicht im Angebot enthalten. Wenn nötig dann nach Absprache mit dem AG
7. Da es sich bei Beton um ein natürliches mineralisches Material handelt, gilt als vereinbart, dass Farbschwankungen, Salzausblühungen und Risse bis 0,2 mm keinen Mangel darstellen.
8. VOB neueste Fassung ist Vertragsbestandteil.
9. Winterbaumaßnahmen sind nicht einkalkuliert. (Kein Bau unter 4° C)
10. Sicherheitstechnische Beratung, Prüfung und Abnahme durch einen anerkannten, unabhängigen Gutachter für Spielplatzsicherheit ist im Angebot nicht enthalten kann aber nach Anforderung von uns angeboten werden.
11. Ausführung der Baumaßnahme nach Auftragsbestätigung nach Absprache.
12. Aufgrund der enormen Preissteigerungen der Baumaterialien sind wir gezwungen unsere Angebotspreise dementsprechend anzupassen bzw. zu verändern.
Es kann keine Preisgarantie für Angebote gegeben werden